

**F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - LEI -	TOTALUL (exclusiv TVA) LEI -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCS18B+ Desfacere de dale din beton 50x50 la trotuare	mp	133		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPDB36C Desfacere de borduri la trotuare, din piatra sau de beton orice dimensiune,asezate pe beton	ml	190		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DD01C01 Decopertare de pamant la o adancime de 10-20cm si pregatirea platformei trotuarului	mp	133		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DD01C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 20cm pentru trotuare cu asternere manuala si compactare	mp	133		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCB01B-0.4% Prepararea betonului cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice	mc	8		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCF08A1 Zid de sprijin beton armat B250 20x70x20 ml Include: sapatura,cofrare,armare,turnare si decofrare	ml	20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPAB01F1 Ridicare la nivel a capacelor caminelor de vizitare pe placa de prefabricate din beton armat	buc.	3		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	DE11A1 Borduri de trotuar prefabricate din beton cu sectiunea 10x15cm pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare,alei asezate pe fundatie din beton R100 10x20cm	ml	95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DE09E1 Borduri carosabile prefabricate din beton cu sectiunea15x20x50cm pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare,alei asezate pe o fundatie din beton 25X15 cm	ml	95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DE13XB Trotuar din placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de margaritar de 5cm cu rosturi umplute cu nisip 6x10x20	mp	133		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

11	TRB01A11 Transport prin purtare directa de materiale sau cu roaba pe pneuri, incarcare, descarcare, silozare, aruncare manuala si rasturnare grupa1-3 distanta pana in 10m	tona	120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>Cheltuieli directe:</b>					
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
CAS	15,800%				
Fond de risc	0,270%				
Concedii si indemnizatii	0,850%				
Somaj	0,500%				
Fond de garantare	0,250%				
Sanatate	5,200%				
<b>Total inclusiv Cheltuieli Directe:</b>					
Profit					
<b>Total inclusiv Profit:</b>					

INTOCMIT,